

Răspuns consolidat la solicitările de clarificări

Cu referire la achiziția directă pentru atribuirea contractului de lucrări: „*Conducta de aducțiune Sonda 78St Rosetti*”

Cod CPV: 45255121-3 - *Lucrări de construcții de instalații de suprafață*

Răspuns consolidat la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici interesați privind achiziția directă pentru atribuirea contractului de lucrări: „*Conducta de aducțiune Sonda 78St Rosetti*”, anunț de participare nr. 12520/25.03.2024 publicat pe site-ul www.romgaz.ro și anunț cumpărări directe ADV1415130 publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Întrebarea nr. 1 :

În anunțul de participare și în contract se menționează că termenul de execuție este de 4 luni, de la data emiterii ordinului de lucru, iar în “RGZ16_2023_CONDUCTA DE ADUCȚIUNE SONDA 78 ROSETTI_PARTEA SCRISA SI DESENATA” pag 5 se regăsește un grafic de eșalonare al lucrărilor pe o perioadă de 8 săptămâni (2 luni) (Nota:” Lucrarea poate fi executată în 8 săptămâni...”). Vă rugăm clarificați.

Răspuns nr. 1:

Termenul de execuție este de 4 luni de la data emiterii Ordinului de începere al lucrărilor.

Întrebarea nr. 2 :

Vă rugăm să clarificați dacă lucrările din “RGZ16_2023_CONDUCTA DE ADUCȚIUNE SONDA 78 ROSETTI_VOLUM ECONOMIC” Formularul F1 4.1.2 [RGZ.16/2023.4] Lucrări de construcții - În regie proprie se ofertează, deci trebuie cotate conform anunțului de participare pag. 4/5 ”Se vor completa și prezenta în cadrul ofertei toate formularele din Proiect 16/2023, VOLUM III - CANTITĂȚI DE LUCRĂRI, EXTRASE DE RESURSE, EVALUAREA LUCRĂRILOR, precum și Formularul nr. 1 - Formular de ofertă”.

Răspuns nr. 2:

Nu se efectuează lucrări în regie proprie; se vor oferi toate formularele din Proiect 16/2023.

La formularul F1 se vor cota următoarele subcapitole: 1.3 cu 1.3.1; 4.1 cu 4.1.1. și 4.1.2; 4.2 cu 4.2.1;5.1 cu 5.1.1. și 5.1.2.; 6.2 cu 6.2.1.

Întrebarea nr. 3 :

Vă rugăm să ne transmiteți rețetele normelor, pentru următoarele articole de deviz:

-IZL02C
-IZL02B
-ABF01A
-ABF01A
-GD16A%
RESPECTIV
-CB04A
-CMj21A01A1
-RI1061ZA336A
-GD04C%
-CA02E+
-CFMEC111B
-IZD05A.

Răspuns nr. 3:

Atașăm formularul F3 cu rețetele normelor solicitate, cu mențiunea că unele sunt norme asimilate și au atașate note de subsol cu explicații privind lucrările pentru care sunt folosite.

Întrebarea nr. 4 :

Vă rugăm să precizați dacă oferta va fi semnată cu semnătură electronică extinsă.

Răspuns nr. 4:

Având în vedere că atribuirea contractului se realizează prin achiziție directă, iar oferta se va transmite prin e-mail, sau se va depune la sediul S.N.G.N. Romgaz S.A, nu se solicită semnarea documentelor cu semnătură electronică extinsă.

**Director general
Răzvan POPESCU**

**Director Direcția Achiziții
Leonard LUPĂ**

**Șef Serviciu A.D.P.S.
Daniel DAMIAN**

**Întocmit:
Ec. Ioana BERGHEAN**

OBIECTIV: CONDUCTA DE ADUCTIUNE SONDA 78St ROSETTI
OBIECTUL: Conducta de aductiune sonda 78 Rosetti
STADIUL FIZIC: Clarificari licitatie_Retete norme
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA Suc. Tg.Mures
Proiectant: S.Tg.Mures Serviciul Proiectare
Executant: licitatie

S.N.G.N Romgaz S.A.
 Sucursala Targu-Mures
 Serviciul Proiectare

ROMGAZ

Faza: PTh

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

04.04.2024

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZL02C Izolare anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impaslitura din fibre de sticla, izolatia fiind...foarte intarita 5)	mp	3,55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	2600270 Citom stas 6800	kg	0,00		
1.0	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	0,00		
1.0	2601913 IMPISLITURA FIRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	mp	0,00		
1.0	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	0,00		
1.0	6200937 MOTORINA ADITIVATA PCT CONGELARE -25 S 240	l	0,00		
1.0	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,00		
1.0	12211 Izolator hidrofug categoria I	ora	0,11		
1.0	12311 Izolator termic categoria I	ora	0,92		
1.0	12321 Izolator termic categoria a II-a	ora	0,53		
1.0	12341 Izolator termic categoria a IV-a	ora	0,39		
1.0	222831 Sudor gaze-b categoria a III-a	ora	0,11		
1.0	320111 Tractorist < 60cp categoria I	ora	0,14		
1.0	4030 Topitor de bitum tractat (exclustructorul) 500-1000l	ora	0,00		
2	IZL02B Izolare anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impaslitura din fibre de sticla, izolatia fiind...intarita	mp	25,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	2600270 Citom stas 6800	kg	0,00		
2.0	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	0,00		
2.0	2601913 IMPISLITURA FIRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	mp	0,00		
2.0	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	1,17		
2.0	6200937 MOTORINA ADITIVATA PCT CONGELARE -25 S 240	l	48,97		
2.0	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,76		
2.0	12211 Izolator hidrofug categoria I	ora	0,76		
2.0	12311 Izolator termic categoria I	ora	5,33		
2.0	12321 Izolator termic categoria a II-a	ora	3,05		
2.0	12341 Izolator termic categoria a IV-a	ora	2,29		
2.0	222831 Sudor gaze-b categoria a III-a	ora	0,76		
2.0	320111 Tractorist < 60cp categoria I	ora	0,76		
2.0	4030 Topitor de bitum tractat (exclustructorul) 500-1000l	ora	0,00		

STADIUL FIZIC: Clarificari licitatie_Retete norme

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	ABF01A	Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport...cu macaraua 2)	tona	30,55	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.0	11141	Fierar beton categoria a IV-a	ora	19,86	
4	ABF01A	Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport...cu macaraua 3)	tona	30,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.0	11141	Fierar beton categoria a IV-a	ora	19,76	
5	ABF01A	Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport...cu macaraua 1)	tona	30,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.0	11141	Fierar beton categoria a IV-a	ora	19,76	
6	AUT6728	Macara pe...pneuri pina la 9,9tf	ora	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.0	6728	Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	ora	2,00	
7	GD16A%	Niplu simplu din otel sudat la...tevi cu dn=150mm 4)	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.0	7106229	Oxigen tehnic gazos	mc	0,12	
7.0	7106609	Carbura de calciu tehnica	kg	0,12	
7.0	21471	Lacatus constructii metalice categoria a VII-a	ora	0,12	
7.0	22871	Sudor gaze categoria a VII-a	ora	0,24	
7.0	11901	Lista: Teava din otel	xx	0,21	
8	CB04A	Cofraje din pfl dur de 6 mm grosime...pentru zone inchise sau greu accesibile, cofraje pierdute	mp	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.0	13431	Zidar categoria a III-a	ora	5,60	
9	CMj21A01A1	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare- asezare grupa 1—3	t	14,03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.0	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	9,68	
10	RI1061ZA336A	Taierea conductelor din otel de joasa si medie presiune cu flacara oxiacetilenica pe platforma la sol cu diametrul exterior al conductei 66-80 mm...si grosimea peretelui 3-6 mm 6)	buc	102,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.0	320524	Sudor categoria a IV-a	ora	7,14	
10.0	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	7,14	

STADIUL FIZIC: Clarificari licitatie_Retete norme

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
11	GD04C%	[Asimilat]Imbinare de ramificatie prin sudura...tevilor dn=100mm - cu arc electric - Sudare bare pentru executia imprejmuirii, inclusiv polizarea cordoanelor de sudura	buc	102,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.0	7106225	Electrod sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	15,30			
11.0	7106229	Oxigen tehnic gazos	mc	13,26			
11.0	7106609	Carbura de calciu tehnica	kg	10,20			
11.0	11761	Instalator incalzire categoria a VI-a	ora	81,60			
11.0	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	ora	48,96			
12	CA02E+	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa...C12/15 (Bc15), (B200), pentru fundatii	mc	3,94			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.059,86			
12.2	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	2,86			
12.3	7106017	Pietris ciuruit spalat 7-30 mm	mc	2,62			
12.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,75			
12.5	20000141	Betonist	ora	5,12			
12.6	LCU 01	Lista: Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de beton	xx	1,28			
13	CFMEC111B	Curatirea de rugina cu peria de sarma a suprafetelor si stergerea cu laveta sau bunbac la suprafete plane...si suprafete exterioare	mp	26,50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13.0	320569	Lacatus categoria I-a	ora	2,12			
14	IZD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice si a constructiilor metalice aferente acestora (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) la ...utilaje tehnologice	tona	1,05			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14.0	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	1,64			
14.0	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,12			
14.0	7306661	BUMBAC DE STERS	kg	0,08			
14.0	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	2,51			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributia asiguratorie pt. munca CAM							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: Clarificari licitatie_Retete norme

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Note:

- 1) Asimilat pentru descarcare teava
- 2) Asimilat pentru descarcare teava si curbe in OS
- 3) Asimilat pentru incarcare teava din OS
- 4) Asimilat pentru montaj nipluri Dn80 pentru racordare in instalatie a conductei de aductiune
- 5) Izolatie la curbe si izolatie pe traseu la montaj curbe in fir
- 6) Taiera bareror de tubing la dimensiune pentru executia imprejmuire

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
Ing. Frusina SUCEAVA